

ROMÂNIA, județul GIURGIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
nr. 37808 din 26.04. 2023

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 225 din 26.04. 2023

În scopul: PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI ANSAMBLU DE 6 LOCUINȚE PARTER, A UNUI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI A UNUI DRUM DE SERVITUTE

Ca urmare a cererii adresate de Cristina-Ionela BUDURU cu domiciliul în județul Giurgiu, municipiul/orașul/comuna Stănești, sat Ghizdaru, str. Principală nr. 73, telefon/fax 0742627039, e-mail, înregistrată la nr. 37808 din 21.04.2023, pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul GIURGIU....., municipiul/orașul/comuna Giurgiu.....satul.....sectorul.....cod poștal..... str. Drumul Fermei, nr. F.N., sau identificat prin.....Plan de situație, C.F. nr. 34880, nr. cad. 34880

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr.11128 D.U.366/2009 , faza PUG actualizat aprobată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.37/2011, prelungită prin Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr. 89/ 2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

- imobil – teren (S = 3325mp) proprietatea privată a persoanelor fizice (Buduru Cristina Ionela), cf. Act Notarial nr. 113/10.02.2023 emis de notar public Durbac Marius Laurențiu, situat în intravilanul municipiului Giurgiu
- nu este grevat cu sarcini
- nu este situat în zonă protejată
- nu sunt interdicții de construire

2. REGIMUL ECONOMIC:

- teren situat în zona "D" conform HCLM 173/2007
- folosință actuală: arabil
- destinația: curți construcții

3. REGIMUL TEHNIC:

În conformitate cu Planul Urbanistic General aprobat prin HCLM nr.37/2011-

terenul se află amplasat în zona I 1 și subzona I 2

Reglementări specifice zonei I1 - zona de producție și depozitare

- UTILIZĂRI ADMISE:- activități industriale productive și de servicii, desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii;- depozitarea și distribuția bunurilor și materialelor;- cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren;- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare;- paraje la sol și multietajate;- stații de întreținere și reparații auto și pentru utilaje;- stații de alimentare cu carburanți;- comerț, alimentație publică și servicii personale;- locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților;- depozitări de materiale refolosibile;- platforme de precolectare a deșeurilor urbane.

- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- în zona sudică, expusă inundațiilor, orice construcții noi sau extinderi sunt posibile numai cu luarea măsurilor de protecție la inundații;- activitățile actuale vor fi permise în continuare cu condiția diminuării noxelor până la încadrarea în normele de mediu în termen de 5 ani;- extinderea sau conversia activităților actuale va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării; - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică.

- UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:- activități productive poluante sau cu risc tehnologic;- amplasarea unităților de învățământ, a serviciilor publice sau de interes general și a spațiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depășește nivelurile permise în zonele cu funcții protejate;- amplasarea locuințelor cu excepția celor de serviciu;- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 3000mp și un front minim la stradă de 30m. Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele specificate nu sunt construibile pentru activități productive. În cazul în care în momentul aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior, este necesară relocarea unităților productive respective în termen de 5 ani de la data aprobării prezentului regulament.

- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 10m în cazul străzilor de categoria I și II și 6m în cazul străzilor de categoria a III-a.La intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12m pe străzi de categoria I, a II-a și de 6m pe străzi de categoria a III-a.

- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim un sfert din înălțimea la cornișe, dar puțin de 5m pe una dintre limitele laterale și 3m pe limita opusă. Retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6m. Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidăjii, risc tehnologic).

În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limita respectivă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6m. Nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe), a ferestrelor cu parapetul sub 1,9m de la nivelul solului.

- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6m; în cazul în care fațadele ambelor clădiri prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activități care necesită lumină naturală se admite reducerea distanței la un sfert din înălțimea clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 3m dacă zona dintre cele două clădiri nu servește circulației carosabile.

- CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4m lățime dintr-o circulație publică în mod direct. Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu.

- STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru activități industriale vor fi prevăzute paraje în funcție de specificul activității, după cum urmează:

- activități desfășurate pe o suprafață de până la 100mp, un loc de parcare la o suprafață de 50mp;
- activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp, un loc de parcare la o suprafață de 75mp;
- activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp, un loc de parcare la o suprafață de 100mp.

În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui paraj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un paraj colectiv, aceste paraje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250m. Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor paraje supraetajate.

- ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 20m, cu excepția utilajelor.

- ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

VOLUMELE construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate. Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală. Clădirile de birouri se vor orienta spre circulațiile publice.

- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apă-canal, electrice, gaze naturale). Se va asigura preepurarea apelor uzate industriale. Se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărire capacitatea rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății. Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat.

- SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Spațiile verzi vor reprezenta minim 20% din suprafața incinelor. Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4m înălțime și diametru tulipii peste 15cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetru spațiilor plantate publice din apropiere. Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori. Spațiile neconstruite și neocupate de accese, platforme, paraje trotuar de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100mp. Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și paraje. Toate parajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 10 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,2m înălțime.

- ÎMPREJMUIRIRI

Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2,2m cu un soclu opac de cca. 0,3m iar spre limitele laterale și posterioare separarea se recomandă cu împrejmuiriri opace de maxim 2,2m.

În cazul necesității unei protecții sporite este permisă amplasarea, la cca. 4m spre interior, a unui al doilea gard transparent, cu înălțimea maximă de 2,5m, între cele două garduri fiind obligatorie plantarea densă cu arbori sau arbuști.

În cazul incinelor depozitări de materiale refolosibile și platformelor de precolectare a deșeurilor urbane împrejmuirile vor fi opace, inclusiv spre stradă.

Porțile de intrare vor fi retrase de la aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.

POT maxim = 60% CUT maxim = 2,4mp ADC/ mp teren sau, după caz, 12mc/ mp teren

Reglementări specifice subzonei I2 - subzona comerțului și serviciilor cu rază mare de servire, depozitarilor și parcilor de activități și CC1 destinată transporturilor rutiere ce include ansamblul rețelei de transport rutier.

Având în vedere situația terenului adjacente str Drumul Fermei care prin reglementările urbanistice aferente căilor de comunicații din PUG este propusă cu un profil minim de 18 m, se stabilește aliniamentul reglementat – respectiv linia pe care trebuie amplasate împrejmuirile pe latura de sud (str. Drumul Fermei: secțiune 2-2', profil minim 18 m) la o distanță de 9 m de axul drumului existent (str. Drumul Fermei).

Zona destinată circulației rutiere, menționată mai sus, se constituie ca zonă non-edificandi în care sunt interzise orice lucrări în afara celor de amenajare a drumului, trotuarelor, spațiilor verzi, rețelelor edilitare.”

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI:

Zona construcțiilor cu clădiri maxim P+3 niveluri și înălțimea maximă de 20m (cu excepția acențelor utilajelor), cuprinzând activități productive legate în general de tehnologii avansate, servicii specializate pentru producție, distribuție și comercializare la care se adaugă diferite servicii pentru personal și clienți. Toate acestea sunt asigurate cu spații de parcare, amenajări peisagistice, mobilier urban care conferă un aspect atractiv și reprezentativ din punct de vedere al prestigiului.

UTILIZĂRI ADMISE:

activități industriale productive și de servicii, desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii și mici; depozitarea și distribuția bunurilor și materialelor; cercetare-dezvoltare, formare profesională, servicii manageriale; servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare; showroom; moteluri; stații de întreținere și reparări auto și pentru utilaje; stații de alimentare cu carburanți; comerț, alimentație publică și servicii personale pentru uzul salariați (inclusiv tip catering); paraje la sol și multietajate; - spații libere pietonale; spații plantate – scuaruri, fâșii de protecție, păduri de protecție; locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONARI:

în zona sudică, expusă inundațiilor, orice construcții noi sau extinderi sunt posibile numai cu luarea măsurilor de protecție la inundații; în parcurile de activități se recomandă activități productive care se situează în zona tehnologilor de vârf; comerț cu amănuntul cu raza mare de servire, mic gros și en gros în afara „zonei libere”; pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică.

UTILIZĂRI INTERZISE:

localizarea unităților care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcționarea acesteia; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI):

Pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 3000mp și un front minim la stradă de 30m. Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele specificate nu sunt construibile pentru activități productive.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT:

Construcțiile vor fi retrase de la aliniamentul reglementat cu minim 6m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

Clădirile se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 6m. Retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 6m. Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidări, risc tehnologic). În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limita respectivă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 6m. Nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe), a ferestrelor cu parapetul sub 1,9m de la nivelul solului.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ:

Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6m; în cazul în care fațadele ambelor clădiri prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activități care necesită lumină naturală se admite reducerea distanței la un sfert din înălțimea clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 3m dacă zona dintre cele două clădiri nu servește circulației carosabile.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE:

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4m lățime dintr-o circulație publică în mod direct. Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; pentru norme specifice pe activități, după cum urmează: activități desfășurate pe o suprafață de până la 100mp, un loc de parcare la o suprafață de 50mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp, un loc de parcare la o suprafață de 75mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp, un loc de parcare la o suprafață de 100mp. În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste paraje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250m. Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor paraje supraetajate.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR:

Se vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor de 15m, cu excepția utilajelor.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:

Volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate. Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală. Clădirile de birouri se vor orienta spre circulațiile publice.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ:

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apă-canal, electrice, gaze naturale, etc.). Se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare sau, până la mărirea capacitatii rețelelor publice, la un bazin de retenție situat în incinta proprietății. Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat.

publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. În aceste condiții: După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competență pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acestora asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competență pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFĂȘUARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de urbanism (copie);
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/ sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
- c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

D.T.A.C.

D.T.O.E.

D.T.A.D.

- d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> alimentare cu apă (aviz amplasament) | <input type="checkbox"/> aviz pentru racord alimentare cu apă |
| <input checked="" type="checkbox"/> canalizare (aviz amplasament) | <input type="checkbox"/> aviz pentru racord canalizare |
| <input checked="" type="checkbox"/> alimentare cu energie electrică (aviz amplasament) | <input type="checkbox"/> aviz SC ADPP Giurgiu SA – evacuare deșeuri inerte |
| <input checked="" type="checkbox"/> gaze naturale(aviz amplasament) | <input type="checkbox"/> acord Direcția Patrimoniu PMG |
| <input type="checkbox"/> telefonizare | <input type="checkbox"/> acord Direcția Servicii Publice PMG |
| <input type="checkbox"/> salubritate (contract evacuare deșeuri inerte) | |

d.2) avize și acorduri privind:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> securitatea la incendiu | <input type="checkbox"/> protecția civilă | <input checked="" type="checkbox"/> sănătatea populației |
|--|---|--|
- d.3) avize/ acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

aviz I. P.J. Giurgiu - Serviciul rutier

atribuire nr. poștal – Direcția Patrimoniu (PMG)

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

Plan Urbanistic Zonal elaborat conform precizărilor din regimul tehnic, ale Legii nr. 350/ 2001, ale Ordinului MDRAP nr. 233/ 2016, ale Ordinului MLPAT nr. 21/ N/ 2000 și ale Ordinului MLPAT nr. 176/ N/ 2000

Raportul informării și consultării publicului cf. Ordinului MDRT nr. 2701/ 2010 și HCLM nr. 196/ 2011 privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism

verificarea proiectului cf. L. 10/1995 și H.G. 925/ 1995 la toate cerințele cf. categoriei de importanță a clădirii.

Audit energetic Studiu geotehnic, inclusiv referat Af Studiu topografic înregistrat OCPI

Expertiza tehnică Studiu de circulație

e) Punctul de vedere/ actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură de către elaboratorul PUZ la Registrul Urbanștilor din România

f) dovada înregistrării proiectului la O.A.R. (copie);

PREZENTUL CERTIFICAT DE URBANISM ARE VALABILITATE DE 24 LUNI DE LA DATA EMITERII.

PRIMAR,
Adrian Valentin ANGHELESCU

L.S.

SECRETAR GENERAL,
Liliana BĂICEANU


ARHITECT ȘEF,

ÎNTOCMIT,
Ana-Maria TATU

Achitat taxa de: **43,00** lei, conform chitanță nr. **348534(21)** din **12.04.2023**

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de **_____** 2023.


Plan de ansamblu



Pirvulescu Adriana Viorica
- BIROU INDIVIDUAL DE ARHTECTURA -

C.I.F.: 33245821

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a "Pirvulescu Adriana Viorica BIROU INDIVIDUAL DE ARHTECTURĂ" și poate fi folosită doar în scopul pentru care a fost întocmită. Folosirea în orice alt mod sau scop a prezentului proiect, fără autorizarea expresă a "Pirvulescu Adriana Viorica - BIROU INDIVIDUAL DE ARHTECTURĂ" ESTE INTERZISĂ și constituie infracție conform Legii 08/1996.



SPECIFICATIE	NUME	NR. SEMNĂTURĂ	Scara:
Sef Proiect	Arh. Adriana Pirvulescu	PIRVULESCU	1:25000
Proiectat	Arh. Adriana Pirvulescu	PIRVULESCU	Data:
Redactat	C.arh. Anamaria Vasile	PIRVULESCU	04.2023

Beneficiar:

BUDURU CRISTINA - IONELA

Proiect nr.:

8

Amplasament:

str. Drumul Fermei, nr. FN
municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu

Faza:

CU

Titlu proiect:


PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA OBȚINERII UNUI ANSAMBLU DE 6 LOCUINȚE PARTER, A UNUI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI A UNUI DRUM DE SERVITUTE

Titlu planșa:

Plan de incadrare


Planșa nr.:

A01



Legenda

	575850	LEGENDA	575900
Intravilan		— limita proprietate nr. cad. 34880	
Legea 17		■ parcela studiata	
Legea 165			




Sistem de proiectie Stereo 70

 <p>Pirvulescu Adriana Viorica - BIROU INDIVIDUAL DE ARHTECTURA - C.I.F.: 33245821</p>	<p>Beneficiar: BUDURU CRISTINA - IONELA</p> <p>Amplasament: str. Drumul Fermei, nr. FN municipiu Giurgiu, judetul Giurgiu</p> <p>Titlu proiect: PARCELARE TEREN ÎN VEDERE OBȚINERII UNUI ANSAMBLU DE 6 LOCUINȚE PARTER, A UNUI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI A UNUI DRUM DE SERVITUTE</p>	<p>Proiect nr.: 8</p> <p>Faza: CU</p>																
<p>Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a "Pîrvulescu Adriana Viorica BIROU INDIVIDUAL DE ARHTECTURĂ" și poate fi folosită doar în scopul pentru care a fost întocmită. Folosirea în orice alt mod sau scop a prezentului proiect, fără autorizarea expresă a "Pîrvulescu Adriana Viorica - BIROU INDIVIDUAL DE ARHTECTURĂ" ESTE INTERZISĂ și constituie infracțiune conform legii 08/1996.</p> <table border="1"> <tr> <td>SPECIFICATIE</td> <td>NUME</td> <td>SEMNATURA</td> <td>Scara:</td> </tr> <tr> <td>Sef Proiect</td> <td>Arh. Adriana Pîrvulescu</td> <td>NR 6582 INDIVIDUAL DE ARHTECTURA</td> <td>1:500</td> </tr> <tr> <td>Proiectat</td> <td>Arh. Adriana Pîrvulescu</td> <td></td> <td>Data:</td> </tr> <tr> <td>Redactat</td> <td>C.arh. Anamaria Vasile</td> <td></td> <td>04.2023</td> </tr> </table>	SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Sef Proiect	Arh. Adriana Pîrvulescu	NR 6582 INDIVIDUAL DE ARHTECTURA	1:500	Proiectat	Arh. Adriana Pîrvulescu		Data:	Redactat	C.arh. Anamaria Vasile		04.2023	<p>Titlu planșa: Plan de situatie situatie existenta</p>	<p>Plansa nr.: A02</p>
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:															
Sef Proiect	Arh. Adriana Pîrvulescu	NR 6582 INDIVIDUAL DE ARHTECTURA	1:500															
Proiectat	Arh. Adriana Pîrvulescu		Data:															
Redactat	C.arh. Anamaria Vasile		04.2023															

LEGENDA

- limita proprietate nr. cad. 34880
- limita parcele propuse
- ///// edificabil propus
- █████ zona circulatii auto
- ███ zona circulatii pietonale
- ███ spatiu verzi parcele locuinte



DRUMUL FERMEI ECTILOR

DIN ROMANIA

6582

Adriana - Viorica

PIRVULESCU

Arhitect cu drept de semnatură



Pirvulescu Adriana Viorica
- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -

C.I.F.: 33245821

Beneficiar:

BUDURU CRISTINA - IONELA

Proiect nr.:

8

Amplasament:

str. Drumul Fermei, nr. FN
municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu

Faza:

CU

Titlu proiect:

PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA OBȚINERII UNUI
ANSAMBLU DE 6 LOCUINȚE PARTER, A UNUI LOC DE
JOACĂ PENTRU COPII și A UNUI DRUM DE SERVITUTE

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a "Pirvulescu Adriana Viorica BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ" și poate fi folosită doar în scopul pentru care a fost întocmită. Folosirea în orice alt mod sau scop a prezentului proiect, fără autorizarea expresă a "Pirvulescu Adriana Viorica - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ" ESTE INTERZISĂ și constituie infracțiune conform Legii 08/1996.

SPECIFICATIE	NUME	SEMNA TIPĂRITĂ	Scara:
Sef Proiect	Arh. Adriana Pirvulescu	PIRVULESCU ADRIANA VIORICA	1:500
Proiectat	Arh. Adriana Pirvulescu	PIRVULESCU ADRIANA VIORICA	Data:
Redactat	C.arh. Anamaria Vasile	PIRVULESCU ADRIANA VIORICA	04.2023

Titlu planșa:

Plan de situatie
proponere parcelare si organizare parcele

Plansa nr.:

A03